

Муниципальный контракт № 24
на выполнение работ по асфальтированию улиц расположенных на территории МО "Город
Алдан" в 2016 году
(Протокол аукциона в электронной форме № 031630000551600022 от «23» мая 2016г.

г. Алдан

« » 2016 г.

Администрация муниципального образования «Город Алдан», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Города Бугай Александра Лукича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Алданская ремонтно-строительная компания" именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кулаженко Льва Николаевича действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - «Контракт») в целях обеспечения муниципальных нужд о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по асфальтированию улиц расположенных на территории МО "Город Алдан" в 2016 году в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1), в объеме установленном в приложении № 2 и № 3 (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет **3 668 386,89 (Три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 89 копеек**, в том числе НДС (далее – Цена Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации

2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

2.5. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств Бюджета МО «Город Алдан» на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в течении 90(девяносто) календарных дней .

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.7. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки.

2.9. По предложению заказчика допускается увеличение предусмотренное контрактом объема работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству объема работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы но не более чем на десять процентов цены контракта.

3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

3.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ (приложение № 4 к Контракту) (далее – Календарный план).

3.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту с момента подписания контракта в течении 30 (тридцати) календарных дней.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком.

4.2. В течении 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения.

4.2.1. В случае получения от Заказчика, запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

4.2.2. Не позднее 5 (пяти) дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.4. В случае получения от Заказчика (*запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или* мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик (*в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ (или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ,*

4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные

сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ. Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Контракта.

4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3. При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).

Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.6. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4.7. Разработать проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения субподрядными организациями своих обязательств.

5.4.8. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в период действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим условиям.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в течение 10(десяти) дней. Недостатки или дефекты должны быть зафиксированы в акте осмотра. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Штрафы в размере

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей что составляет сумму в размере _____, 2,5 % от цены Договора, что составляет сумму в размере _____ (при заключении контракта указывается пороговое значение в зависимости от цены договора).

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Штрафы в размере:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей (при заключении контракта указывается пороговое значение в зависимости от цены договора).

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Договору.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке;

в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

8.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным

планом, более чем на 10(десять) календарных дней.

8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

8.2.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

8.2.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.7. Наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму **576 061,50 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьдесят один) рублей 50 копеек**, определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, что составляет 5 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта и увеличена на 1,5 раза согласно ст. 37 п. 2 №44-ФЗ от 05.04.2013 (ред. от 05.04.2016), в форме (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих обязательств по Контракту.

9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

9.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.5. Обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику при условии надлежащего

исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, неблагоприятные погодные условия (выпадение осадков) которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде

12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

12.2. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона. *(Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).*

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 «Техническое задание», приложение № 2 «Ведомость дефектов», приложение № 3 «Локальная смета», приложение № 4 «Календарный план выполнения работ».

13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

4. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

«Заказчик»:

Администрация МО «Город Алдан»
ИНН 1402046141 КПП 140201001
678900, Республика Саха (Якутия),
г. Алдан, ул. Ленина, д. 6
Тел/факс: 8/41145/35-1-03
р/сч 40204810300000000065
в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия)
Банка России г. Якутск БИК 049805001



Бугай А.Л.

«Исполнитель»:

ООО «АРСК»
ИНН 1402017430 КПП 140201001
678900, Республика Саха (Якутия),
г. Алдан, ул. Тарабукина, д.34
Тел/факс: 8/41145/36-5-97
р/сч 40702810200890000076
в "Азиатско-Тихоокеанский банк" ОАО
опер. офис №49 г. Алдан



Кулаженко Л.Н.



УТВЕРЖДАЮ:
Глава города

Бугай А.Л.
2016 г.

**Техническое задание
выполнение работ по асфальтированию улиц расположенных на территории МО "Город
Алдан" в 2016 году**

1. Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Город Алдан».

2. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по асфальтированию улиц расположенных на территории МО "Город Алдан" в 2016 году

3. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта в течении 30 (тридцати) календарных дней.

4. Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг: оплата производится безналичным платежом, за фактически выполненные работы, на основании акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в течении 90 (девяносто) календарных дней

5. Необходимое наличие техники:

- асфальтоукладчик
- самоходный каток
- самосвальная техника грузоподъемность до 10 т.
- виброплита
- автогрейдер
- наличие асфальтобетонного завода производительностью не менее 15т/час

6. Основные требования к используемым материалам:

- Щебень из природного камня для строительных работ М1200, Ф-10-20мм,
- Щебень из природного камня для строительных работ М1200, Ф-40-70мм,
- Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс БНД 90/130, сорт 1 (ГОСТ 22245-90)
- Асфальтобетонная смесь: горячая плотная, мелко и крупнозернистая толщиной 5 см, 7 см, тип Б, марка II (ГОСТ 9128-2009).

7. Требования к выполняемым работам

7.1 Требования к качеству выполняемых работ и необходимой техники:

- Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом
- Применяемые материалы должны соответствовать материалам, заложенным в сметном расчете, и иметь сертификаты соответствия: качества, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, в соответствии с ГОСТ 23735-2014, ГОСТ -8267-93, ГОСТ 9128-2009
- В строгом соответствии с материалами, оборудованием, перевозками грузов, предусмотренными локальным сметным расчетом,

- Обеспечить отвод поверхностных вод самотеком по покрятию; обеспечить отсутствие после дождя застоя воды глубиной более 1.0 см.

- Соблюдение Исполнителем этапов выполнения работ в соответствии с локальным сметным расчетом.

7.2. Требования к дорожному покрытию после производства работ по ремонту:

Дорожное покрытие после ремонта должно обеспечивать:

- безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и коэффициентом сцепления (согласно ГОСТ 50597-93) не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора. Измерение коэффициента сцепления осуществляется в соответствии с ГОСТ 30413-96 с учетом температурных поправок в соответствии с п.4.6.9 ОДН 218.0.006-2002;

- ровность покрытия, ширина проезжей части, толщина слоя, поперечные уклоны не должны выходить за пределы отклонений установленных СНиП 3.06.03-85 приложение 2. До приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчик организует выполнение полного комплекса его обследований и диагностики в соответствии с правилами диагностики и оценкой состояния автомобильных дорог.

8. Обязанности Подрядчика

В срок за 5 (пять) рабочих дней до начала работ представить Заказчику на согласование проект производства работ с разработанными технологическими картами и схемами, технологическими регламентами на выполняемые работы; в проекте производства работ необходимо отразить информацию о наличии в организации мощностей по выпуску асфальтобетонных смесей на праве собственности или других основаниях в соответствии с Законодательством РФ, наличие аттестованной строительной лаборатории, осуществляющей весь комплекс работ по определению качества дорожно-строительных работ и применяемых материалов.

Осуществлять:

- входной контроль строительных материалов, операционный контроль выполняемых работ;

- качественное производство работ в соответствии с утвержденными технологическими регламентами и картами;

- проведение лабораторных испытаний на каждый вид применяемого материала в полном объеме в соответствии с требованиями ГОСТ.

9. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ

Порядок производства работ по ремонту и контроль качества работ:

- к производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными УГИБДД схемами организации движения в местах производства работ;

- до начала работ Подрядчик должен принять по акту от Заказчика участок дороги, подлежащий ремонту;

- место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил;

- выполнение объемов работ производить в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, Проектом, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ;

- до начала работ Подрядчик осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на объектах и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

- операционный контроль включает измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков).

- Подрядчик представляет Заказчику документацию, подтверждающую аттестацию лаборатории, сведения о поверке и калибровке приборов и оборудования в лаборатории и на месте производства работ;

- Подрядчик ведет всю первичную исполнительную документацию при производстве работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ;

- все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения, ознакомления с технической документацией и оформляются Актом освидетельствования скрытых работ, в соответствии с требованиями ВСН 19-89. Освидетельствование скрытых работ производится комиссией в составе представителей Заказчика, Подрядчика, при необходимости, представителей проектной и эксплуатирующей организаций;

- Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ и обеспечить доставку Куратора к месту производства работ и обратно;

- укладку асфальтобетонных смесей следует производить асфальтоукладчиком с автоматической системой задания вертикальных отметок. Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85;

- классификация дефектов определяется в соответствии с разделом 4 ОДМ «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»;

В случае выявления нарушений при производстве работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение, при этом срок окончания работ по Договору для Подрядчика остается неизменным.

10. Место и объем выполняемых работ:

678900 РС(Я) г. Алдан, ул. Бертина -100 п.м. (от пер. Чкалова в сторону ул. Папышева)

№ п/п	Наименование работ и материалов (или эквивалент)	Единица измерения	Количество
1	Розлив вяжущих материалов	т	0,3823
2	Устройство покрытия толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3	1000м2	0,6
3	Перевозка а/бет. смеси автомобилем грузоподъемностью 10 т на расстояние до 22 км	т	100,68

678900 РС(Я) г. Алдан, ул. Красноармейская - 300 п.м. (от ул. М-Кангаласская до примыкания к асфальтобетонному покрытию ЗЖБИ)

№ п/п	Наименование работ и материалов (или эквивалент)	Единица измерения	Количество
1	Розлив вяжущих материалов	т	1,111
2	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3	1000м2	2,100
3	Перевозка а/бет. смеси автомобилем грузоподъемностью 10 т на расстояние до 22 км	т	251,6

678900 РС(Я) г. Алдан, ул. Заортосалинская - 300 п.м. (по весеннему осмотру дорожного полотна)

№ п/п	Наименование работ и материалов (или эквивалент)	Единица измерения	Количество
1	Розлив вяжущих материалов	т	1,111
2	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3	1000м2	2,100
3	Перевозка а/бет. смеси автомобилем грузоподъемностью 10 т на расстояние до 22 км	т	251,6

№ п/п	Наименование работ и материалов (или эквивалент)	Единица измерения	Количество
1	Розлив вяжущих материалов	т	1,784
2	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3	1000м2	3,375
3	Перевозка а/бет. смеси автомобилем грузоподъемностью 10 т на расстояние до 22 км	т	404,4

11. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества:

11.1. Должны быть представлены гарантии:

- на весь объем выполненных работ;
- на весь объем использованных материалов.

11.2. Гарантийный срок на весь объем выполненных работ на срок не менее 5лет;

11.3. Гарантия на весь объем используемых материалов оборудования на срок не менее 5лет.

11.4. Срок, в течение которого Подрядчик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания акта сдачи-приемки работ, составляет не более 30 (тридцати) суток. Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов составляет не более 10 (десять) календарных дней.

Проверил: 1 Зам. главы города

Шедько В.П.

Составил: Ведущий специалист

МКУМО "Город Алдан" "ДЮО"

Залуцкий Н.А.

«Заказчик»:

Администрация МО «Город Алдан»

«Подрядчик»:

Директор ООО "АРСК"



 М.П. Бугай А.Л.



 М.П. Кузаченко Л.Н.

Приложение 2
к муниципальному контракту № 24
от " " 2016г.

Утверждаю:
Глава МО «Город Алдан»



Бугай А.Л.
2016г.

Согласовано:
Директор ООО "АРСК"



Кулаженко Л.Н.
2016г.


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по асфальтированию улиц расположенных на территории МО "Город Алдан" в 2016 году

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	<i>Ул. Бертина (b-6м d-100м)</i>		
1.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5 мм при укатке каменных материалов	1000 м2 основания	0.6
2.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.36
3.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.6
4.	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1000 м2 покрытия	3.6
5.	Перевозка грузов автомобиль-самосвал, грузоподъемностью 10 т расстояние до 24 км	т	321.4
	<i>Ул. Красноармейская (b-7м d-300м)</i>		
6.	Розлив вяжущих материалов	1 т	1.05


7.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	2.1
8.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1000 м ² покрытия	4.2
9.	Перевозка грузов автомобиль-самосвал, грузоподъемностью 10 т расстояние до 24 км	т	252.7
<i>Ул. Заортосалинская (b-7м d-300м)</i>			
10.	Розлив вяжущих материалов	1 т	1.05
11.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	2.1
12.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1000 м ² покрытия	4.2
13.	Перевозка грузов автомобиль-самосвал, грузоподъемностью 10 т расстояние до 24 км	т	252.7
<i>Ул.50 лет ВЛКСМ (b-7,5м d-450м)</i>			
14.	Розлив вяжущих материалов	1 т	1.687
15.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	3.375
16.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1000 м ² покрытия	6.75
17.	Перевозка грузов автомобиль-самосвал, грузоподъемностью 10 т расстояние до 24 км	т	406.11

Составил: Главный специалист МКУ «ДИО»:

 /Залуцкий Н.А./

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: 1 заместитель главы МО «Город Алдан»:

 /Шедыко В.П./

(должность, подпись, Ф.И.О)

Приложение 3
к муниципальному контракту № 24
от " " 2016г.

Утверждаю:
Глава МО «Город Алдан»
" " 2016г.
Бугай А.Л.



Согласовано:
Директор ООО "АРСК"
Кулаженко Л.Н.
" " 2016г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
по асфальтированию улиц расположенных на территории МО "Город Алдан" в 2016 году

Сметная стоимость: **7 680.820** тыс. руб.
Понижающий коэффициент: **0,4776035488** тыс.чел.ч
Итого сметная стоимость: **3 668 386,89** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. ул. Бертина (b-6 м d-100 м)

1.	E27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5 мм при укатке каменных материалов	1000 м2 основания		0.6	27 844.11	16 706.47	302 446.79	181 468.07	10.862
1. 1.	31-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	42.8835	25.7301	8.170	210.21	275.411	7 086.35	33.71
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	57.408	34.4448	13.191	454.37	239.900	8 263.31	18.186
1. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	4.577	2.7462	89.99 10.06	247.13 27.63	1 054.68 239.90	2 896.36 658.81	11.72 23.847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч (1)	2.9785	1.7871	80.01 14.40	142.99 25.73	937.72 239.90	1 675.80 428.73	11.72 16.66
1. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч (1)	0.4715	0.2829	123.00 13.50	34.80 3.82	1 441.56 239.90	407.82 67.87	11.72 17.77
1. 6.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	13.892	8.3352	75.00 11.60	625.14 96.69	879.00 239.90	7 326.64 1 999.61	11.72 20.681
1. 7.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	31.3375	18.8025	121.00 14.40	2 275.10 270.76	1 418.12 239.90	26 664.20 4 510.72	11.72 16.66
1. 8.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	3.404	2.0424	110.00 11.60	224.66 23.69	1 289.20 239.90	2 633.06 489.97	11.72 20.681
1. 9.	X12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч (1)	0.7475	0.4485	116.64 13.50	52.31 6.05	1 367.02 239.90	613.11 107.60	11.72 17.77
1. 10.	C408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	15	9	130.00	1 170.00	1 332.50	11 992.50	10.25
1. 11.	C408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	189	113.4	103.00	11 680.20	1 055.75	119 722.05	10.25
1. 12.	C411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	30	18	2.44 132.6% 76%	43.92 881.23 505.08 18 092.78	25.01 132.6% 76%	450.18 20 353.65 11 665.74 213 487.46	10.25
2.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.36	1 577.77	568.00	14 814.09	5 333.07	9.389
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.759	0.27324	11.595	3.17	239.900	65.55	20.69
2. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч (2)	0.3795	0.13662	120.00 23.19	16.39 3.17	1 406.40 479.80	192.14 65.55	11.72 20.69
2. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.03	0.3708	1 487.60 132.6% 76%	551.60 4.20 2.41 574.61	13 864.43 132.6% 76%	5 140.93 86.92 49.82 5 469.81	9.32
3.	E27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.6	52 504.22	31 502.53	548 478.03	329 086.82	10.446
3. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	44.045	26.427	9.620	254.23	324.290	8 570.01	33.71
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.942	13.1652	13.760	181.16	239.900	3 158.33	17.434
3. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.0345	0.0207	111.99 13.50	2.32 0.28	1 312.52 239.90	27.17 4.97	11.72 17.77
3. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.61	0.966	17.20	16.62	201.58	194.73	11.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	4.554	2.7324	75.00 11.60	204.93 31.70	879.00 239.90	2 401.78 655.50	11.72 20.681
3. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	13.2365	7.9419	121.00 14.40	960.97 114.36	1 418.12 239.90	11 262.57 1 905.26	11.72 16.66
3. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	0.4485	0.2691	110.00 11.60	29.60 3.12	1 289.20 239.90	346.92 64.56	11.72 20.681
3. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	3.6685	2.2011	195.20 14.40	429.65 31.70	2 287.74 239.90	5 035.54 528.04	11.72 16.66
3. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.046	0.0276	87.17 11.60	2.41 0.32	1 021.63	28.20	11.72
3. 10.	C101-0782	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0062	0.00372	5 989.00	22.28	61 387.25	228.36	10.25
3. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0.0108	0.00648	1 690.00	10.95	13 864.43	89.84	8.204
3. 12.	C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.09	1 287.00	115.83	9 512.20	856.10	7.391
3. 13.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	95.8	57.48	512.40	29 452.75	5 220.00	300 045.60	10.187
		<i>Накладные расходы</i>					132.6%	577.33	132.6%	15 551.78
		<i>Сметная прибыль</i>					76%	330.90	76%	8 913.54
		<i>Всего с НР и СП</i>						32 410.75		353 552.14
4.	E27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1000 м2 покрытия		3.6	6 155.52	22 159.89	62 732.38	225 836.58	10.191
4. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	0.1035	0.3726	9.620	3.58	324.290	120.83	33.71
4. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.1955	0.7038	17.20	12.11	201.58	141.87	11.72
4. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0.0014	0.00504	1 690.00	8.52	13 864.43	69.88	8.204
4. 4.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	12	43.2	512.40	22 135.68	5 220.00	225 504.00	10.187
		<i>Накладные расходы</i>					132.6%	4.75	132.6%	160.22
		<i>Сметная прибыль</i>					76%	2.72	76%	91.83
		<i>Всего с НР и СП</i>						22 167.36		226 088.63
5.	X40-0055	Перевозка грузов автомобиль-самосвал, грузоподъемностью 10 т расстояние до 24 км	т (1)		321.4	263.73	84 762.66	192.07	61 732.26	0.728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					155 699.55		803 456.80	5.16
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					155 699.55		803 456.80	5.16
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=132.6 - по стр. 1-4)					1 467.51		36 152.57	24.635
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1-4)					841.11		20 720.93	24.635
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					158 008.17		860 330.30	5.445
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					158 008.17		860 330.30	5.445
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 467.51		36 152.57	24.635
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					841.11		20 720.93	24.635
		Трудозатраты осн. рабочих					52.53		52.53	
		Проезд в отпуск основных рабочих				3.02	158.64	3.02	158.64	
		Итого с учетом проезда в отпуск					158 166.81		860 488.94	5.44
		НДС 18 %				18	28 470.03	18	154 888.01	5.44
		Итого с учетом НДС 18 %					186 636.84		1 015 376.95	5.44
		Раздел 2. ул. Красноармейская (b-7 м d-300 м)								
6.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т		1.05	1 577.77	1 656.66	14 814.09	15 554.80	9.389
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.759	0.79695	11.595	9.24	239.900	191.19	20.69
6. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.3795	0.398475	120.00	47.82	1 406.40	560.42	11.72
			(2)			23.19	9.24	479.80	191.19	20.69
6. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	1.03	1.0815	1 487.60	1 608.84	13 864.43	14 994.38	9.32
		Накладные расходы				132.6%	12.25	132.6%	253.52	
		Сметная прибыль				76%	7.02	76%	145.30	
		Всего с НР и СП					1 675.93		15 953.62	
7.	E27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		2.1	52 504.22	110 258.87	548 478.03	1 151 803.87	10.446
7. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	44.045	92.4945	9.620	889.80	324.290	29 995.04	33.71
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.942	46.0782	13.760	634.05	239.900	11 054.16	17.434
7. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0345	0.07245	111.99	8.11	1 312.52	95.09	11.72
			(1)			13.50	0.98	239.90	17.38	17.77
7. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.61	3.381	17.20	58.15	201.58	681.54	11.72
7. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4.554	9.5634	75.00	717.26	879.00	8 406.23	11.72
			(1)			11.60	110.94	239.90	2 294.26	20.681
7. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13.2365	27.79665	121.00	3 363.39	1 418.12	39 418.99	11.72
			(1)			14.40	400.27	239.90	6 668.42	16.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	0.4485	0.94185	110.00 11.60	103.60 10.93	1 289.20 239.90	1 214.23 225.95	11.72 20.681
7. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	3.6685	7.70385	195.20 14.40	1 503.79 110.94	2 287.74 239.90	17 624.41 1 848.15	11.72 16.66
7. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.046	0.0966	87.17 11.60	8.42 1.12	1 021.63	98.69	11.72
7. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0062	0.01302	5 989.00	77.98	61 387.25	799.26	10.25
7. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0.0108	0.02268	1 690.00	38.33	13 864.43	314.45	8.204
7. 12.	C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.315	1 287.00	405.41	9 512.20	2 996.34	7.391
7. 13.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	95.8	201.18	512.40	103 084.63	5 220.00	1 050 159.60	10.187
		<i>Накладные расходы</i>				132.6%	2 020.63	132.6%	54 431.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				76%	1 158.13	76%	31 197.39	
		<i>Всего с НР и СП</i>					113 437.62		1 237 432.50	
8.	E27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1000 м2 покрытия		4.2	6 155.52	25 853.20	62 732.38	263 476.01	10.191
8. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	0.1035	0.4347	9.620	4.18	324.290	140.97	33.71
8. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.1955	0.8211	17.20	14.12	201.58	165.52	11.72
8. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0.0014	0.00588	1 690.00	9.94	13 864.43	81.52	8.204
8. 4.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	12	50.4	512.40	25 824.96	5 220.00	263 088.00	10.187
		<i>Накладные расходы</i>				132.6%	5.54	132.6%	186.93	
		<i>Сметная прибыль</i>				76%	3.18	76%	107.14	
		<i>Всего с НР и СП</i>					25 861.92		263 770.07	
9.	X40-0055	Перевозка грузов автомобиль-самосвал, грузоподъемностью 10 т расстояние до 24 км	т (1)		252.7	263.73	66 644.44	192.07	48 536.85	0.728
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							204 413.17		1 479 371.53	7.237
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							204 413.17		1 479 371.53	7.237
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=132.6 - по стр. 6-8)							2 038.42		54 871.68	26.919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 6-8)					1 168.33		31 449.83	26.919
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					207 619.92		1 565 693.04	7.541
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					207 619.92		1 565 693.04	7.541
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 038.42		54 871.68	26.919
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 168.33		31 449.83	26.919
		Трудозатраты осн. рабочих					92.93		92.93	
		Проезд в отпуск основных рабочих				3.02	280.65	3.02	280.65	
		Итого с учетом проезда в отпуск					207 900.57		1 565 973.69	7.532
		НДС 18 %				18	37 422.10	18	281 875.26	7.532
		Итого с учетом НДС 18 %					245 322.67		1 847 848.95	7.532

Раздел 3. ул.Заортосалинская (b-7 м d-300 м)

10.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т		1.05	1 577.77	1 656.66	14 814.09	15 554.80	9.389
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.759	0.79695	11.595	9.24	239.900	191.19	20.69
10. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.3795	0.398475	120.00	47.82	1 406.40	560.42	11.72
			(2)			23.19	9.24	479.80	191.19	20.69
10. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	1.03	1.0815	1 487.60	1 608.84	13 864.43	14 994.38	9.32
		Накладные расходы				132.6%	12.25	132.6%	253.52	
		Сметная прибыль				76%	7.02	76%	145.30	
		Всего с НР и СП					1 675.93		15 953.62	
11.	E27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		2.1	52 504.22	110 258.87	548 478.03	1 151 803.87	10.446
11. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	44.045	92.4945	9.620	889.80	324.290	29 995.04	33.71
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.942	46.0782	13.760	634.05	239.900	11 054.16	17.434
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0345	0.07245	111.99	8.11	1 312.52	95.09	11.72
			(1)			13.50	0.98	239.90	17.38	17.77
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.61	3.381	17.20	58.15	201.58	681.54	11.72
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4.554	9.5634	75.00	717.26	879.00	8 406.23	11.72
			(1)			11.60	110.94	239.90	2 294.26	20.681
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13.2365	27.79665	121.00	3 363.39	1 418.12	39 418.99	11.72
			(1)			14.40	400.27	239.90	6 668.42	16.66
11. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.4485	0.94185	110.00	103.60	1 289.20	1 214.23	11.72
			(1)			11.60	10.93	239.90	225.95	20.681
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.6685	7.70385	195.20	1 503.79	2 287.74	17 624.41	11.72
			(1)			14.40	110.94	239.90	1 848.15	16.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.046	0.0966	87.17 11.60	8.42 1.12	1 021.63	98.69	11.72
11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0062	0.01302	5 989.00	77.98	61 387.25	799.26	10.25
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0.0108	0.02268	1 690.00	38.33	13 864.43	314.45	8.204
11. 12.	C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.315	1 287.00	405.41	9 512.20	2 996.34	7.391
11. 13.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	95.8	201.18	512.40	103 084.63	5 220.00	1 050 159.60	10.187
		<i>Накладные расходы</i>				132.6%	2 020.63	132.6%	54 431.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				76%	1 158.13	76%	31 197.39	
		<i>Всего с НР и СП</i>					113 437.62		1 237 432.50	
12.	E27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1000 м2 покрытия		4.2	6 155.52	25 853.20	62 732.38	263 476.01	10.191
12. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	0.1035	0.4347	9.620	4.18	324.290	140.97	33.71
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.1955	0.8211	17.20	14.12	201.58	165.52	11.72
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0.0014	0.00588	1 690.00	9.94	13 864.43	81.52	8.204
12. 4.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	12	50.4	512.40	25 824.96	5 220.00	263 088.00	10.187
		<i>Накладные расходы</i>				132.6%	5.54	132.6%	186.93	
		<i>Сметная прибыль</i>				76%	3.18	76%	107.14	
		<i>Всего с НР и СП</i>					25 861.92		263 770.07	
13.	X40-0055	Перевозка грузов автомобиль-самосвал, грузоподъемностью 10 т расстояние до 24 км	т (1)		252.7	263.73	66 644.44	192.07	48 536.85	0.728

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							204 413.17		1 479 371.53	7.237
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							204 413.17		1 479 371.53	7.237
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=132.6 - по стр. 10-12)							2 038.42		54 871.68	26.919
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 10-12)							1 168.33		31 449.83	26.919
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							207 619.92		1 565 693.04	7.541
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3							207 619.92		1 565 693.04	7.541
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							2 038.42		54 871.68	26.919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							1 168.33		31 449.83	26.919
	Трудозатраты осн. рабочих							92.93		92.93	
	Проезд в отпуск основных рабочих						3.02	280.65	3.02	280.65	
	Итого с учетом проезда в отпуск							207 900.57		1 565 973.69	7.532
	НДС 18 %						18	37 422.10	18	281 875.26	7.532
	Итого с учетом НДС 18 %							245 322.67		1 847 848.95	7.532
Раздел 4. ул.50 лет ВЛКСМ (b-7.5 м d-450 м)											
14.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т		1.687	1 577.77	2 661.69	14 814.09	24 991.37	9.389	
14. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.759	1.280433	11.595	14.85	239.900	307.18	20.69	
14. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.3795	0.6402165	120.00	76.83	1 406.40	900.40	11.72	
			(2)			23.19	14.85	479.80	307.18	20.69	
14. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	1.03	1.73761	1 487.60	2 584.87	13 864.43	24 090.97	9.32	
		Накладные расходы				132.6%	19.69	132.6%	407.32		
		Сметная прибыль				76%	11.29	76%	233.46		
		Всего с НР и СП					2 692.67		25 632.15		
15.	E27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		3.375	52 504.22	177 201.76	548 478.03	1 851 113.36	10.446	
15. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	44.045	148.65187	9.620	1 430.03	324.290	48 206.32	33.71	
					5						
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.942	74.05425	13.760	1 019.00	239.900	17 765.61	17.434	
15. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0345	0.1164375	111.99	13.04	1 312.52	152.83	11.72	
			(1)			13.50	1.57	239.90	27.93	17.77	
15. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.61	5.43375	17.20	93.46	201.58	1 095.34	11.72	
15. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4.554	15.36975	75.00	1 152.73	879.00	13 510.01	11.72	
			(1)			11.60	178.29	239.90	3 687.20	20.681	
15. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13.2365	44.673187	121.00	5 405.46	1 418.12	63 351.94	11.72	
			(1)		5	14.40	643.29	239.90	10 717.10	16.66	
15. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.4485	1.5136875	110.00	166.51	1 289.20	1 951.45	11.72	
			(1)			11.60	17.56	239.90	363.13	20.681	
15. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.6685	12.381187	195.20	2 416.81	2 287.74	28 324.94	11.72	
			(1)		5	14.40	178.29	239.90	2 970.25	16.66	
15. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.046	0.15525	87.17	13.53	1 021.63	158.61	11.72	
			(1)			11.60	1.80				
15. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0062	0.020925	5 989.00	125.32	61 387.25	1 284.53	10.25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0.0108	0.03645	1 690.00	61.60	13 864.43	505.36	8.204	
15. 12.	C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.50625	1 287.00	651.54	9 512.20	4 815.55	7.391	
15. 13.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	95.8	323.325	512.40	165 671.73	5 220.00	1 687 756.50	10.187	
		<i>Накладные расходы</i>				132.6%	3 247.41	132.6%	87 478.78		
		<i>Сметная прибыль</i>				76%	1 861.26	76%	50 138.67		
		<i>Всего с НР и СП</i>					182 310.44		1 988 730.81		
16.	E27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1000 м2 покрытия		6.75	6 155.52	41 549.79	62 732.38	423 443.59	10.191	
16. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	0.1035	0.698625	9.620	6.72	324.290	226.56	33.71	
16. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.1955	1.319625	17.20	22.70	201.58	266.01	11.72	
16. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0.0014	0.00945	1 690.00	15.97	13 864.43	131.02	8.204	
16. 4.	C410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	12	81	512.40	41 504.40	5 220.00	422 820.00	10.187	
		<i>Накладные расходы</i>				132.6%	8.91	132.6%	300.42		
		<i>Сметная прибыль</i>				76%	5.11	76%	172.19		
		<i>Всего с НР и СП</i>					41 563.81		423 916.19		
17.	X40-0055	Перевозка грузов автомобиль-самосвал, грузоподъемностью 10 т расстояние до 24 км	т (1)		406.11	263.73	107 103.19	192.07	78 002.77	0.728	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4							328 516.43		2 377 551.09	7.237	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							328 516.43		2 377 551.09	7.237	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=132.6 - по стр. 14-16)							3 276.02		88 186.52	26.919	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 14-16)							1 877.66		50 544.31	26.919	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							333 670.11		2 516 281.92	7.541	
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4							333 670.11		2 516 281.92	7.541	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							3 276.02		88 186.52	26.919	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							1 877.66		50 544.31	26.919	
Трудозатраты осн. рабочих								149.35		149.35	
Проезд в отпуск основных рабочих							3.02	451.04	3.02	451.04	
Итого с учетом проезда в отпуск								334 121.15		2 516 732.96	7.532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	НДС 18 %						18	60 141.81	18	453 011.93	7.532
	Итого с учетом НДС 18 %							394 262.96		2 969 744.89	7.532
	ИТОГО ПО СМЕТЕ							893 042.32		6 139 750.95	6.875
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							893 042.32		6 139 750.95	6.875
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=132.6 - по стр. 1-4, 6-8, 10-12, 14-16)							8 820.37		234 082.45	26.539
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1-4, 6-8, 10-12, 14-16)							5 055.43		134 164.90	26.539
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							906 918.12		6 507 998.30	7.176
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ							906 918.12		6 507 998.30	7.176
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							8 820.37		234 082.45	26.539
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							5 055.43		134 164.90	26.539
	Трудозатраты осн. рабочих							387.74		387.74	
	Проезд в отпуск основных рабочих					3.02		1 170.97	3.02	1 170.97	
	Итого с учетом проезда в отпуск							908 089.09		6 509 169.27	7.168
	НДС 18 %						18	163 456.04	18	1 171 650.47	7.168
	Итого с учетом НДС 18 %							1 071 545.13		7 680 819.74	7.168
	Понижающий коэффициент:									0,4776035488	
	Итого сметная стоимость:									3 668 386,89	

Составил: Главный специалист МКУ «ДИО»:

(должность, подпись, Ф.И.О)

/Залуцкий Н.А./

Проверил объемы, наименования работ 1 заместитель главы МО «Город Алдан»:

(должность, подпись, Ф.И.О)

/Шедько В.П./

Проверил расценки заместитель главы МО «Город Алдан» по экономике и финансам:

(должность, подпись, Ф.И.О)

/Михайлова Е.В./

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Кол-во (объем) п.м.	Срок выполнения работ (услуг)	Примечание
	выполнение работ по асфальтированию улиц расположенных на территории МО "Город Алдан" в 2016 году	Согласно ведомости объемов работ. Приложение № 2 к муниципальному контракту	С момента подписания контракта в течении 30 (тридцати) календарных дней	

«Заказчик»:
Администрация МО «Город Алдан»


М.П. Бугай А.Л.



«Подрядчик»:
Директор ООО "АРСК"


М.П. Кулаженко Л.Н.

